

「床用磁器質タイル」の単価構成条件（施工単価）

Configuration conditions of the unit price - Installation of porcelain tiles for flooring

I 類（磁器質相当） 無釉 100 角 圧着張り 塗り目地、張付けモルタル共（円/m²）

Case I（porcelain equivalent）, non-glazed, 100×100 mm, pressure bonding, incl. joint mortar, bonding mortar（Yen/m²）

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： タイル工事 • 細目： <床タイル張り>磁器質タイル • 規格・仕様： 圧着張り 100mm 角 無釉 塗り目地 • 施工規模： 300m² • 備考： 1. 市街地における新築工事とし、RC 造又は SRC 造・延べ床面積 3,000 m²程度の事務所ビルを対象とする。施工現場は野丁場とし、個人住宅（戸建て住宅）、木造アパート等の町場は対象としない。 2. 構成項目 <ul style="list-style-type: none"> 材料費 主材料[標準品とする]、 副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和材等] 労務費 取付[張り・目地詰め・洗い] 場内小運搬[水平小運搬] 雑費 運搬費[現場までの材料運搬は材料費に含む] 機械損料費[持込専用機械の損料] 諸経費 専門工事業者の経費等 (元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない) <p>○2010年10月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 細目： 床タイル張り 床タイル I 類（磁器質相当） <p>○2011年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 備考： 1.市街地における新築工事とし、RC 造または SRC 造の事務所ビルを対象とする。施工場所は野帳場都市、個人住宅（戸建て住宅）、木造アパート等の町場は対象としない。 <p>※2013年1月～7月価格掲載なし。</p>	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： タイル工事 • 細目： 床タイル張り（圧着張り） • 規格・仕様： I 類（磁器質相当）床タイル 100 角 シート 無釉 塗り目地 • 施工規模： 300m²以上 • 備考： 1.RC・SRC 造の新築ビルで野丁場物件を対象とし、個人住宅・木造アパート等の町場物件は対象としない。作業上、特に障害はなく、通常の施工が可能な建物とし、著しい曲面や意匠建物などの施工は対象としない。 2.費目構成 <ul style="list-style-type: none"> 材料費 主材料[陶磁器タイル] 補助材料[張付けモルタル材料・混和剤・接着剤・目地材料など] 労務費 設置費[張付けモルタル練り手間、タイル張付け手間、目地詰め手間など]、 場内小運搬[水平小運搬] 荷揚げ[揚重機への積込み・積下ろし手間] 雑費 運搬費 機械器具費 諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） <p>○2011年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 細目： 床タイル張り • 規格・仕様： I 類（磁器質相当）床タイル 圧着張り 100 角 シート 無釉 塗り目地 <p>○2015年10月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 備考： 2.費目構成主材料[セラミックタイル]

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2013年10月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 細目： 外装床タイル張り 外装床タイル I 類 (磁器質相当、無釉) • 規格・仕様： 100角 平 100×100 (mm) (目地共サイズ) 圧着張り、塗り目地 <p>2.構成項目 材料費 副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等]</p> <p>○2014年1月～</p> <p>2.構成項目</p> <p>材料費 主材料[標準品 (メーカーが標準品として常時在庫している製品)] 補助材[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等]</p> <p>労務費 取付手間[張り・目地詰め・洗い等] 荷揚げ[揚重機への積み込み・積下ろし手間] 場内小運搬[水平小運搬] 持込材管理[持込材の集積・片付け・管理] 発生材処理[指定場所への集積] その他[施工中の養生]</p> <p>雑費 運搬 機械損料[持込専用機械の損料]</p> <p>諸経費 専門工事業者の諸経費 (総合工事業者の諸経費は含まない)</p>	