

「外装壁二丁掛タイル」の単価構成条件（施工単価）

Configuration conditions of the unit price - Installation of Nichogake tiles for exterior walls

I 類（磁器質相当） 施釉 二丁掛（標準品） 平 227×60 改良圧着張り 塗り目地、張付けモルタル共（円/m<sup>2</sup>）

Case I (porcelain equivalent), glazed, standard products, Nichogake tile, 227x60mm, revised pressure bonding, incl. joint & bonding mortar (Yen/m<sup>2</sup>)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工種： タイル工事</li> <li>• 細目： 外装壁タイル張り 外装壁タイル（磁器質）</li> <li>• 規格・仕様： 二丁掛 平 227×60 常時生産品 改良圧着張り 塗り目地</li> <li>• 施工規模： 300 m<sup>2</sup>程度</li> <li>• 備考： 1.市街地における新築工事とし、RC造又はSRC造・延べ床面積3,000m<sup>2</sup>程度の事務所ビルを対象とする。施工現場は野丁場とし、個人住宅（戸建て住宅）、木造アパート等の町場は対象としない。</li> </ul> <p>2.構成項目</p> <p>材料費 主材料[標準品とする]、 副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和材等]</p> <p>労務費 取付[張り・目地詰め・洗い] 場内小運搬[水平小運搬]</p> <p>雑費 運搬費[現場までの材料運搬は材料費に含む] 機械損料費[持込専用機械の損料]</p> <p>諸経費 専門工事業者の経費等 (元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない)</p> <p>○2010年7月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 細目： 外装壁タイル張り 外装壁タイル I 類（磁器質相当）</li> </ul> <p>○2012年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 細目： 外装壁タイル張り(2) 外装壁タイル I 類（磁器質相当）</li> <li>• 備考： 2.構成項目 雑費 運搬</li> </ul> <p>○2013年10月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 細目： 外装壁タイル張り(1) 外装壁タイル I 類（磁器質相当、施釉）</li> <li>• 備考： 2.構成項目 材料費 副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等]</li> </ul>	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工種： タイル工事</li> <li>• 細目： 外装壁タイル張り（標準品）改良圧着張り</li> <li>• 規格・仕様： I 類（磁器質相当）外装タイル 標準品、二丁掛（227×60） 平 施釉 塗り目地</li> <li>• 施工規模： 500m<sup>2</sup>以上</li> <li>• 備考： 1. RC・SRC 造の新築ビルで野丁場物件を対象とし、個人住宅・木造アパート等の町場物件は対象としない。作業上、特に障害はなく、通常の施工が可能な建物とし、著しい曲面や意匠建物などの施工は対象としない。</li> </ul> <p>2. 費目構成</p> <p>材料費 主材料[陶磁器タイル] 補助材料[張付けモルタル材料・混和剤・接着剤・目地材料など]</p> <p>労務費 設置費[張付けモルタル練り手間、タイル張付け手間、目地詰め手間など] 場内小運搬[水平小運搬] 荷揚げ[揚重機への積み込み・積下ろし手間]</p> <p>雑費 運搬費 機械器具費</p> <p>諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）</p> <p>○2015年10月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 備考： 2. 費目構成 材料費 主材料[セラミックタイル]</li> </ul>

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2014年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 備考： <ul style="list-style-type: none"> <li>2.構成項目 <ul style="list-style-type: none"> <li>材料費 主材料[標準品（メーカーが標準品として常時在庫している製品）] 補助材[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等]</li> <li>労務費 取付手間[張り・目地詰め・洗い等] 荷揚げ[揚重機への積み込み・積下ろし手間] 場内小運搬[水平小運搬] 持込材管理[持込材の集積・片付け・管理] 発生材処理[指定場所への集積] その他[施工中の養生]</li> <li>雑費 運搬 機械損料[持込専用機械の損料]</li> <li>諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	