

「アルミ製建具」の単価構成条件（施工単価）

Configuration conditions of the unit price - Installation of aluminum fittings (doors and windows)

引違い窓 枠見込 70mm 1.62～3.15m² 水切り、額縁他の取付けは含まない（円/m²）

Double sliding window, frame 70mm, 1.62～3.15m², excl. water drainage, architrave installation（Yen/m²）

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 金属製建具工事 • 細目： アルミサッシ • 規格・仕様： 引違い窓 1.62～3.15m² 枠見込 70 程度 • 施工規模： 200m² • 備考： 構成項目 労務費 取付[サッシアンカーとの溶接及び付属金物の取付け等] 場内小運搬[水平小運搬] 諸経費 専門工事業者の経費等 （元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない） <p>○2011年4月～</p> <p>構成項目 諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）</p>	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 金属製建具工事 • 細目： 引き違い窓（単窓） • 規格・仕様： W1600×H1500mm 程度 枠見込 70mm • 施工規模： 200m² • 備考： 費目構成 <ul style="list-style-type: none"> • 労務費：取付手間[サッシ本体とサッシアンカーの溶接、付属金物の取付 手間など]、荷揚げ[揚重機への積込み・積下ろし手間]、場内小運搬[水平 小運搬]、発生材処理[指定場所への集積]、持込材管理[持込材の集積・片 付け・管理]、その他[施工中の養生、片付け・清掃] • 雑費：機械器具費[専用工具の損料] • 諸経費：[専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）] <p>○2011年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 細目： 引き違い窓 • 規格・仕様： 単窓 幅 1600×高 1500mm 程度 枠見込 70mm • 備考： 2. 費目構成 <ul style="list-style-type: none"> • 労務費 取付手間 荷揚げ 場内小運搬 持込材管理 発生材処理 その他 • 雑費 機械器具費 • 諸経費